

Baukosten

Kostenschätzung nach DIN 276:2018-12

24.05.2023

Bauherr / Projekt

Erzbistum Hamburg | Freianlagenplanung Kita- und Bürogebäude

Hinweis: Die Preise beziehen sich auf die Baukosten Anfang 2023. Momentan ist von einer jährl. Durchschn. Teuerungsrate von ca. 10% auszugehen.

		GP netto
200	Herrichten und Erschließen	21.740 €
210	Herrichten	21.740 €
211	Sicherungsmaßnahmen	60 €
212	Abbruchmaßnahmen	21.260 €
214	Herrichten der Geländeoberfläche	420 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	277.931 €
510	Erdbau	37.515 €
511	Herstellung	34.315 €
530	Oberbau, Deckschichten	54.424 €
531/ 533	Wege-/ Platzflächen	46.839 €
536	Spielplatzflächen	7.585 €
540	Baukonstruktionen	64.525 €
541	Einfriedungen	10.725 €
542	Schutzkonstruktionen	10.000 €
543	Wandkonstruktionen	800 €
544	Rampen, Treppen, Tribünen	3.000 €
545	Überdachungen	40.000 €
550	Technische Anlagen	32.400 €
551	Abwasseranlagen	27.500 €
556	Elektrische Anlagen	4.900 €
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	67.900 €
561	allgemeine Einbauten	35.400 €
562	besondere Einbauten	32.500 €
570	Vegetationsflächen	16.167 €
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	5.433 €
573	Pflanzflächen	10.330 €
574	Rasen- und F-Pflegearbeiten	404 €
590	Sonst. Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	5.000 €
591	Baustelleneinrichtung	5.000 €
	Summe 200+500	299.671 €
Baukosten 200 + 500, netto		299.671 €
<i>Mehrwertsteuer 19 %</i>		56.938 €
Baukosten 200 + 500, brutto		356.609 €